

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 1. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223006 CERRO DE NAVA, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) TRAMO: JESUS CARRANZA A CERRO DE NAVA, CONSISTE EN: 50,877 M3 DE EXCAVACION EN CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN Y REAFINAMIENTO	4,005,348.92	Chiapas	SABANILLA	CERRO DE NAVA	KILOMETRO	PERSONAS
223009 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	3,175,129.68	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	VIVIENDA	PERSONAS
223017 CISTSOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARM	1,889,958.14	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 2. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223020 ANDRES QUINTANA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´CI=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON A	1,209,573.21	Chiapas	SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	VIVIENDA	PERSONAS
223021 ANDRES QUINTANA, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	425,018.86	Chiapas	SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	VIVIENDA	PERSONAS
22EA01 CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM 2022	718,797.28	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	CURSO	PERSONAS
223008 CAMPAMENTO EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR (KM 0+000 AL KM 13+000) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO,	3,036,954.72	Chiapas	SABANILLA	CAMPAMENTO EL MIRADOR	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 3. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM 143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223022 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	755,983.26	Chiapas	SABANILLA	EL BEBEDERO	VIVIENDA	PERSONAS
223023 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	265,636.79	Chiapas	SABANILLA	EL BEBEDERO	VIVIENDA	PERSONAS
223001 CAMPAMENTO MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO: LOS MOYOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+400) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.00 MTS DE ANCHO, CONF	1,823,998.66	Chiapas	SABANILLA	CAMPAMENTO EL MIRADOR	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 4. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223014 C. COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMI	717,219.33	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	VIVIENDA	PERSONAS
223018 C. COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	664,091.97	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	VIVIENDA	PERSONAS
2230T003 EL BEBEDERO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA	159,509.64	Chiapas	SABANILLA	EL BEBEDERO	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 5. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM 143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223OT004 A. QUINTANA ROOL, CONSTRUCCION DE 16 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE	255,215.44	Chiapas	SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	VIVIENDA	PERSONAS
223034 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO TIERRA COLORADA), CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL "B", GUARNICIONES F´C=150 KG/CM2 MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CALLES.	1,706,023.82	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	OBRA	PERSONAS
223007 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO VILLAFLORES-LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+800) CONSISTE EN: REHABILITACION DE 12.8 KM DE TERRACERIA: BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, DESAZOLVE DE CUNETAS, 4,416 M3 DE REVESTIMIENTO, OBRAS DE	3,050,421.54	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 6. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223011 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCI	669,940.51	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	VIVIENDA	PERSONAS
223015 C. COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJE	430,676.04	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	VIVIENDA	PERSONAS
223002 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA (KM 0+000 AL KM 2+000) EN LA LOC. SHUSHUPA, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFOR	1,381,658.84	Chiapas	SABANILLA	SHUSHUPA	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 7. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223036 MAJASTIC, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN CUNETAS,	2,618,524.10	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	METROS	PERSONAS
223029 CAB. MPAL. REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA, CONSISTE EN: ACABADOS A BASE DE RECUBRIMIENTOS CON PIEDRA LAJA EN PARQUE, 1,785.73 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM, DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, COLOCACION DE BANCAS, LETRAS TIPO ESCULTURAL,	6,409,370.11	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
223031 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA O	1,360,769.86	Chiapas	SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 8. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223010 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	1,115,674.51	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	VIVIENDA	PERSONAS
223016 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000)) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.6 MTS DE ANCHO, CONFORMACION	3,700,033.60	Chiapas	SABANILLA	6 DE SEPTIEMBRE	KILOMETRO	PERSONAS
223013 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 27 ACCIONES DE MURO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMAD	2,041,154.80	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 9. de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223024 MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 47 PZA. LUMINARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGTHE 127/200V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUN)., 47 PZAS, POSTE CONICO METALICO DE 7 MTS. TIPO LATIGO, SUMI	1,639,141.00	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	POSTES	PERSONAS
223003 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900 EN LA LOC, UNION JUAREZ., CONSISTE EN:; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE A	1,749,863.50	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	KILOMETRO	PERSONAS
223030 STA. CATARINA, CONSTRUCCION DE 60 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO	2,879,430.90	Chiapas	SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 10 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223032 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	478,146.21	Chiapas	SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	VIVIENDA	PERSONAS
223033 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE 18 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN:SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TER	287,117.36	Chiapas	SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	VIVIENDA	PERSONAS
223048 ANDRES QUINTANA ROO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN:CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN CUNETAS, CONCRETO F´C=20	1,094,407.12	Chiapas	SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	METROS	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 11 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223026 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600), CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIE	2,805,072.72	Chiapas	SABANILLA	EL CALVARIO	KILOMETRO	PERSONAS
223027 MOYOS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION , CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "B", RELENO DE EXCAVACIONES, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=50 KG/CM2, MURO DE PIEDRA BRAZA.	1,892,196.98	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	M3	PERSONAS
223012 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	604,786.60	Chiapas	SABANILLA	AGUA BLANCA	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 12 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223OT001 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN;SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	212,509.43	Chiapas	SABANILLA	AGUA BLANCA	VIVIENDA	PERSONAS
223OT002 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION	127,607.72	Chiapas	SABANILLA	AGUA BLANCA	VIVIENDA	PERSONAS
223019 C. COLON, CONSTRUCCION DE 25 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	398,774.12	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 13 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223028 J.G. ESPONDA, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	982,778.22	Chiapas	SABANILLA	JUAN GONZALEZ ESPONDA	VIVIENDA	PERSONAS
223037 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	1,101,542.72	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	METROS	PERSONAS
223038 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 120 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN:160.66 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B Y C, 60.94 M3 DE CONCRETO F´C=250 KG/CM2 EN MUROS, LOSAS, COLUMNAS Y TRABES, 166.40 M	1,767,592.15	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	M3	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 14 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
2230T006 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TE	79,754.82	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	VIVIENDA	PERSONAS
223042 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CONSISTE EN:LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO "B", EXCAVACION TIPO "C", MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CHAPEO EN COR	1,251,826.45	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
223025 LOS MARTINEZ, CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (TERCERA ETAPA) CRUCERO CERRO BLANCO A LOS MARTINEZ KM. 2+540 AL KM 3+620, CONSISTE EN: DESMONTE DE VEGETACION, EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLEN,BONIFICACION POR REAFINAMIENTO Y EXT	5,234,216.76	Chiapas	SABANILLA	LOS MARTINEZ	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 15 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223039 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	1,511,966.52	Chiapas	SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	VIVIENDA	PERSONAS
223040 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	531,273.58	Chiapas	SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	VIVIENDA	PERSONAS
223043 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	755,983.26	Chiapas	SABANILLA	LA PROVIDENCIA	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 16 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM 143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223044 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONT	265,636.79	Chiapas	SABANILLA	LA PROVIDENCIA	VIVIENDA	PERSONAS
223056 MOYOS, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 552.87 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 124.76 M3 DE EXCAVACION, 41.10 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 411.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10/10, 411 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR CONCRETO F' C=150	721,321.55	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	METROS LINEALES	PERSONAS
223055 ANEXO BASHIJA, AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIC ANEXO BASHIJA, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: 288.12 KGS. DE CABLE ACSR CAL. 3/0, 49.68 KGS. CABLE ACSR CAL. 1/0, 390 ML. DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0 + 1X1/0) AWG., 03 POSTES DE C	1,325,243.38	Chiapas	SABANILLA	ANEXO BASHIJA	POSTES	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 17 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223047 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	265,636.79	Chiapas	SABANILLA	NUEVO MEXICO	VIVIENDA	PERSONAS
223050 CHILINTIEL, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTINO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	1,133,974.88	Chiapas	SABANILLA	CHILINTIEL DE JUAREZ	VIVIENDA	PERSONAS
223004 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO: LAZARO CARDENAS DEL RIO A MOYOS KM 0+000 AL KM 6+800), CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	1,410,985.22	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 18 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223035 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 DMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	1,482,688.77	Chiapas	SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	METROS	PERSONAS
223045 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	529,188.28	Chiapas	SABANILLA	ALEGRIA	VIVIENDA	PERSONAS
2230T005 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	132,818.39	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 19 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223071 FRONT. E. ZAPATA, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CONSISTE EN: 381.60 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL "B" Y "C", 105.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50KG/CM2, 286.50 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA Y CHAPEO EN CORONAMIENTO	860,470.31	Chiapas	SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	METROS	PERSONAS
223065 BASHIJA, CONSTRUCCION DE ANDADORES, CONSISTE EN: 170 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 37.12 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 55.34 M3 DE MURO DE PIEDRA BRAZA, 22.50 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 150 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR,	344,325.34	Chiapas	SABANILLA	BASHIJA	OBRA	PERSONAS
223059 CAB. MPAL. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. SUR ORIENTE) CONSISTE EN: PAVIMENTACION DE CALLE CON 885.50 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE F´C=200 KG/CM2, CONSTRUCCION DE 220 M2 DE BANQUETA, 110 ML DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A	1,780,948.02	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	OBRA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 20 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223062 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CM2. ARMADO CON ARM	1,511,966.52	Chiapas	SABANILLA	JESUS CARRANZA	VIVIENDA	PERSONAS
223063 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	531,273.58	Chiapas	SABANILLA	JESUS CARRANZA	VIVIENDA	PERSONAS
223064 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERC	319,019.29	Chiapas	SABANILLA	JESUS CARRANZA	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 21 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223005 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3. MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX, CADENA	377,991.63	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	VIVIENDA	PERSONAS
223041 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 10 DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO,	319,019.29	Chiapas	SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	VIVIENDA	PERSONAS
223052 ANDRES QUINTANA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: 3.60 HA DE DESMONTE DE VEGETACION EN MARGENES LATERALES DEL CAMINO, 1,350 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETAS, 3,174 M3 DE OPERACION	2,502,972.86	Chiapas	SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 22 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223078 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KM/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	755,983.26	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	VIVIENDA	PERSONAS
223068 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	604,786.60	Chiapas	SABANILLA	SAN RAFAEL	VIVIENDA	PERSONAS
223077 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LOPEZ, CONSISTE EN: 385 KGS CABLE ACSR CAL. 3/0., 69 KGS. CABLE ACSR CAL. 1/0, 242 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0 + 1X1/0) AWG, 13 POSTES DE CONCRETO DE 12-750,04 TRANSFORMADOR AUTO	1,777,496.59	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	POSTES	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 23 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223072 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LOS LOPEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJAS DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZOS DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCR	656,238.90	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
223073, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LAS TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=15	812,740.51	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
223074, LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B" EN GUARNICIONES F' C= 150 KG/CM2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CALLES.	1,140,254.06	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 24 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223058 CERRO BLANCO, MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO LOS MARTINEZ A CERRO BLANCO, CONSISTE EN: EXTRACCION DE DERRUMBES; 3600 M3 EXCAVACION MATERIAL B Y C EN CORTES DE CAJON, 4320 M3 DE CARGA MECANICA Y SOBRECARRIO DE LOS MATERIALES PRODUCTO	578,505.46	Chiapas	SABANILLA	CERRO BLANCO	M3	PERSONAS
223046 NVO. MEXICO , CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX	755,983.26	Chiapas	SABANILLA	NUEVO MEXICO	VIVIENDA	PERSONAS
223054 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN ZANJAS DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION EN ZANJA DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSID	1,337,527.13	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	METROS LINEALES	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 25 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223OT11 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE; ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE P	159,509.64	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	VIVIENDA	PERSONAS
223OT07 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MO	185,945.75	Chiapas	SABANILLA	ALEGRIA	VIVIENDA	PERSONAS
223OT08 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	111,656.76	Chiapas	SABANILLA	ALEGRIA	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 26 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223067 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	345,327.82	Chiapas	SABANILLA	JUAN GONZALEZ ESPONDA	VIVIENDA	PERSONAS
2230T09 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN:FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	207,362.54	Chiapas	SABANILLA	JUAN GONZALEZ ESPONDA	VIVIENDA	PERSONAS
223079 UNION HIDALGO (EL CHORRO), REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PATRICIO A UNION HIDALGO EL CHORRO KM 0+000 AL KM 6+600, CONSISTE EN: 3.39 HA DE DESMONTE, 1,272 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETAS, 7,801.60 M3 OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIM	3,040,568.72	Chiapas	SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 27 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
22EA02 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS (CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS POR HONORARIOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FISM MUNICIPAL)	3,891,301.20	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	INFORME	PERSONAS
223094 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CHIVOL, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10,EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	908,485.78	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
223049 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLO DE 15X15, MURO DE 12	959,810.31	Chiapas	SABANILLA	SHUSHUPA	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 28 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223051 CHILINTIEL, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	398,455.18	Chiapas	SABANILLA	CHILINTIEL DE JUAREZ	VIVIENDA	PERSONAS
223085 MOYOS, REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 POSTE DE CONCRETO PCR 13-600, 11 PIEZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 02 PIEZAS DE TRANSFORM	1,038,775.89	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	POSTES	PERSONAS
223084 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15,	719,863.47	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 29 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223088 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO JOLUM1RA. SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, GUARNICION DE 15X20X45 CMS.	454,196.41	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS
223096 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA SUR, ENTRE 2DA Y 3RA ORIENTE, CONSISTE EN: DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM. DE ESPESOR, REHABILITACION DE 117 METROS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PVC S	1,492,473.53	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	M2	PERSONAS
223082 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR CONSISTE EN; CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON F´C=150 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAPOSTERIA DE TERCERA CLASE, MURO DE MAMPOSTERIA, ARMADO DE LOSA CON ACERO Y CONCRETO F´CI=250 EN LOSA Y GUAR	804,525.84	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	METROS LINEALES	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 30 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223070 SAN JUAN MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO E.C. CAMPAMENTO MIRADOR A SAN JUAN MIRADOR KM 0+000 AÑ KM 5+100, CONSISTE EN: 7,137 M3 EXCAVACION EN DERRUMBES, 364 EN TERRAPLANES Y RECONSTRUCCION DEL ANCHO DE CORONA DEL CAMINO Y 1,150 M3 DE MATERIA	730,982.50	Chiapas	SABANILLA	SAN JUAN EL MIRADOR	KILOMETRO	PERSONAS
223057 MOYOS, PAVIMENTACION DE CACLLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA CIMA, CONSISTE EN: 965.50 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 126.18 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 877.80 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 768 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	1,100,164.91	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	M2	PERSONAS
223061 ASUNCION HUITIUPAN. REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS: CRUCERO EL CALVARIO -ASUNCION HUITIUPAN, CONSISTE EN; 600 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 135 M3 DE ZAMPEADO DE MA	1,119,208.52	Chiapas	SABANILLA	ASUNCION HUITIUPAN	METROS	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 31 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
2230T10 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME SECTOR 2, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	265,636.79	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	VIVIENDA	PERSONAS
223080 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO JOLUM 2DA. SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F'	835,803.14	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
223101 CAB. MPAL. PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. SUR ENTRE 1A Y 2DA. ORIENTE, CONSISTE EN: 915.30 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM, DE ESPESOR, REHABILITACION DE 233 MTS DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE T	1,421,393.41	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	M2	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 32 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223095 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS M	398,455.18	Chiapas	SABANILLA	QUIOICH	VIVIENDA	PERSONAS
223098 BUENAVISTA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO CENTRO 3 SECCION, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C	345,534.65	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS
223069 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	1,511,966.52	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 33 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223066 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2.ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO	1,133,974.88	Chiapas	SABANILLA	QUIOICH	VIVIENDA	PERSONAS
223060 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE MURO FIRME, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX	1,511,966.52	Chiapas	SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	VIVIENDA	PERSONAS
223086 EL CALVARIO, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM 8", SUMINISTRO E INSTAL	2,498,930.46	Chiapas	SABANILLA	EL CALVARIO	OBRA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 34 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
2230T012 ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION , CADENAS DE 15X20, CATILLOS DE 15X223091 FCO. VILLA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: 421.20 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 68.50 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 390 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 390 M2 DE CONCRETO F'C=200 KG/CM	191,962.08	Chiapas	SABANILLA	ANEXO BELISARIO DOMINGUEZ.	CUARTOS PARA BAÑOS	PERSONAS
223102 EL PARAISO REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO ALCANTARILLADO DE 8", SUMINISTR	467,727.72	Chiapas	SABANILLA	FRANCISCO VILLA	OBRA	PERSONAS
	1,188,806.94	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	OBRA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 35 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223083 VILLAFLORES, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVEALCION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/*CM2 EN GUARNICIONES, CON	934,935.53	Chiapas	SABANILLA	VILLAFLORES	OBRA	PERSONAS
223075 NVO. POB. SAKIJA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: RODAPIE DE PIEDRA BRAZA CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS., ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DEMALLA-LAC 6-6-/10-10, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN C	922,484.26	Chiapas	SABANILLA	NUEVO POBLADO SAKIJA	METROS	PERSONAS
223053 STA. CATARINA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO EL CEIBO-LAS PALMAS SANTA CATARINA, CONSISTE EN: 1.20 HA DE DESMONTE, 439.91 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETAS, 1,863.00 M3 OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCH	556,136.42	Chiapas	SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 36 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223081 MAJASTIC, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO	1,486,591.45	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	METROS LINEALES	PERSONAS
223089 EMILIANO ZAPATA, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: 1000 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 140 M3 DE EXCAVACION, RELLENO COMPACTANDO EN ZANJA, SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 ML DE TUBERIA DE PVC HIDRAU	761,843.85	Chiapas	SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	METROS LINEALES	PERSONAS
223090 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTE EN: 2240 M2 DE DESMONTE, LIMPIA Y TRAZO, SUMINISTRO, INSTALACION Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, CONSTRUCCION DE ATRAQUEZ DE CONCRETO, COLOCACION DE VAL	2,047,717.55	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	METROS LINEALES	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 37 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223OT013 LA PROVIDENCIA, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJEC	159,509.64	Chiapas	SABANILLA	LA PROVIDENCIA	VIVIENDA	PERSONAS
223OT018 QUIOICH CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO: INCLUYE ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERR	239,264.47	Chiapas	SABANILLA	QUIOICH	VIVIENDA	PERSONAS
223OT015 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCE	159,509.64	Chiapas	SABANILLA	NUEVO MEXICO	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 38 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
2230103 CAMPAMENTO MIRADOR, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO, CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON A	472,451.89	Chiapas	SABANILLA	CAMPAMENTO EL MIRADOR	VIVIENDA	PERSONAS
223097 BOCA DE CHULUM, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: CONCRETO MIXTO A BASE DE 37.80 M3 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 56.70 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 252.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 210 ML DE GUARNICION DE SECCION 15X2	865,540.24	Chiapas	SABANILLA	BOCA DE CHULUM	METROS	PERSONAS
223092 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	531,273.58	Chiapas	SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	VIVIENDA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 39 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
2230T017 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO; INCLUYE:: ACARREO, COLOADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TER	127,607.72	Chiapas	SABANILLA	SAN RAFAEL	VIVIENDA	PERSONAS
223099 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	531,273.58	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	VIVIENDA	PERSONAS
223087 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO LAS PALMAS) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICION DE 15X20X45 CMS A BASE DE	417,777.53	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 40 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223OT014 CHILINTIEL DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F´C= 150KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PIN	239,264.47	Chiapas	SABANILLA	CHILINTIEL DE JUAREZ	VIVIENDA	PERSONAS
223100 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME CONSISTE EN: FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	319,019.29	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	VIVIENDA	PERSONAS
223OT019 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO SAN SEBASTIAN) CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MURO DE PIEDRA BRAZA, MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS.	238,205.49	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023
 Pág. 41 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223076 FCO VILLA, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ,CONSISTE EN: 421.20 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 58.60 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 390 M2 DE REFUERZO DE MALLA-.LAC 6-6/10-10, 390M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESO	467,727.72	Chiapas	SABANILLA	FRANCISCO VILLA	OBRA	PERSONAS
223093 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE PISO FIRME, CONSISTE EN; FIRME DE CONCRETO F´C= 150 KM/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION, COMPACTACION, ACARREO,LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUC	319,019.29	Chiapas	SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	VIVIENDA	PERSONAS
22EA01 LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSISTE EN: EXTRACCION DE DERRUMBES, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.50 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO SUPERFICIAL DEL CAMINO	487,358.48	Chiapas	SABANILLA	LOCALIDADES VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS

MUNICIPIO DE SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISMDF
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

Fecha: 01/02/2023

Pág. 42 de 42

MONTO RECIBIDO DEL FISM

143,759,456.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
223OT016 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FINAR LAS LAMINAS	212,509.43	Chiapas	SABANILLA	SAN RAFAEL	VIVIENDA	PERSONAS