

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 1. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24311 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TIERRA COLORADA CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/CM	1,920,100.12	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	OBRA	PERSONAS
24312 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO , CONSTRUCCION DE ANDADOR	1,422,913.15	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	METROS	PERSONAS
24313 NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EPR0371G, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINIST	1,275,475.07	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	ESCUELA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 2. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24301 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DOMO DE 32X18 MTS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS, SUMINISTRO Y COLOCA	560,488.45	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	OBRA	PERSONAS
24316 LOS NARANJOS. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PREDREGAL), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN	951,613.45	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
24314 SAN MARCOS, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,120.92 KGS CABLE ACSR CAL 3/0, 270.86 KGS. CABLE ACSR CAL 1/0, 748.00 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0+1X1/0) AWG., 33 POSTES DE CONC	3,871,581.34	Chiapas	SABANILLA	SAN MARCOS	POSTES	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 3. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24315 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 03, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	1,903,325.54	Chiapas	SABANILLA	QUIOICH	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24317 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	1,776,437.16	Chiapas	SABANILLA	VILLAFLORES	VIVIENDA	FAMILIAS
24OT03 LAS ADELITAS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	262,395.10	Chiapas	SABANILLA	LAS ADELITAS	TECHO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 4. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24308 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS.	634,441.85	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
240T01 GENERAL CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	233,240.09	Chiapas	SABANILLA	GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ	TECHO	FAMILIAS
24318 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000) , CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTRESO DE ANCHO, CONFORMACION Y AF	2,518,951.59	Chiapas	SABANILLA	6 DE SEPTIEMBRE	KILOMETRO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 5. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24319 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFI	2,517,565.45	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	KILOMETRO	PERSONAS
24304 UNION HIDALGO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAN PATRICION A UNION HIDALGO KM 0+000 AL KM 6+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTROS DE ANCHO, CONFORMACION Y	1,188,472.49	Chiapas	SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	KILOMETRO	PERSONAS
24302 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	2,655,563.43	Chiapas	SABANILLA	EL CALVARIO	KILOMETRO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 6. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
240T02 CHEJOPA, CONSTRUCCION 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES	262,395.10	Chiapas	SABANILLA	CHEJOPA	TECHO	FAMILIAS
24309 EL CAPUYIL, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.64 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO	320,705.12	Chiapas	SABANILLA	EL CAPUYIL	TECHO	FAMILIAS
24332 LOS MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: LUMINARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTES CONICO METALICO DE 7MTS, TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLO	2,300,987.04	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	POSTES	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 7. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24331 BOCA CHULUM, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	2,157,102.27	Chiapas	SABANILLA	BOCA DE CHULUM	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24330 LOS NARANJOS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE: 07ECB110Q, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F´C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION , ACERO DE RE	3,294,508.77	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	ALUMNOS
24333 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	2,918,432.47	Chiapas	SABANILLA	NUEVO MEXICO	CUARTOS DORMITORIOS	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 8. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24337 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS-A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PA	2,502,918.76	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	KILOMETRO	PERSONAS
24328 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	2,030,213.89	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24303 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+600, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO. CONFORMACION Y	2,109,899.71	Chiapas	SABANILLA	EL MIRADOR	KILOMETRO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 9. de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24305 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV.C. SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM (8"), SUMINISTR	1,108,391.43	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
24306 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TORRES, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION , EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO , CONCRETO F' C150/KG CM	800,025.76	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
24307 LOS NARANJO, CONSTRUCCION DE CAMPO MULTIDEPORTIVO (PRIMERA ETAPA) CONSISTE EN: EXCAVACION EN CORTES, FORMACION DE TERRAPLENES Y REAFINAMIENTO.	1,604,046.92	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 10 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24310 CHILINTIEL DE JUAREZ, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILL NO. 3, MURO DE PEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARMADO CON ARME	888,218.58	Chiapas	SABANILLA	CHILINTIEL DE JUAREZ	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24321 AGUA BLANCA, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	888,218.58	Chiapas	SABANILLA	AGUA BLANCA	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24322 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION , ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	1,222,714.39	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 11 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24323 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION , ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADO CN ARMEX	1,268,883.69	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	CUARTOS DORMITORIOS	PERSONAS
24329 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 21 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE FUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	2,664,655.74	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24336 GRAL. CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARME	1,395,772.04	Chiapas	SABANILLA	GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 12 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24338 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVA	1,960,610.27	Chiapas	SABANILLA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	METROS LINEALES	PERSONAS
24354 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000 K LL MEDIA CON BASE DE FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTR	675,062.00	Chiapas	SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	POSTES	PERSONAS
24351 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y C	793,050.85	Chiapas	SABANILLA	CABECERA MUNICIPAL	POSTES	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 13 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24349 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/	552,609.84	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
24348 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO ZONA BAJA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. A BASE DE CONCRETO F' C=150 K	497,732.08	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	OBRA	PERSONAS
24320 SAN RAFAEL, CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	761,330.22	Chiapas	SABANILLA	SAN RAFAEL	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 14 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24339 EL MIRADOR, CONSTRUCCION DE 35 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	4,441,092.90	Chiapas	SABANILLA	EL MIRADOR	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24346 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS FORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	2,537,767.37	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24335 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS DORMITORIOS, CONSIST EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	2,791,544.11	Chiapas	SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 15 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24326 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	1,623,685.66	Chiapas	SABANILLA	SHUSHUPA	KILOMETRO	PERSONAS
24324 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 3X4 M TS, CONSISTE EN: 12 M2 DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTU	1,222,714.39	Chiapas	SABANILLA	EL CALVARIO	CUARTOS DORMITORIOS	PERSONAS
24340 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 04 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	507,553.47	Chiapas	SABANILLA	CERRO BLANCO	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 16 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24364 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	3,806,651.04	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	CUARTOS DORMITORIOS	PERSONAS
24366 MOYOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MURO FIRME (CIMIENTO) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	2,669,390.08	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	MURO	PERSONAS
24365 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 98 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMA	2,669,390.08	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	VIVIENDA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 17 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24373 MOYOS, CONSTRUCCION DE 75 ACCIONES DE MUROS FIRMES (CIMENTOS) SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS.	2,042,900.59	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	MURO	PERSONAS
24344 JUAN GONZALEZ, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA- LAC 6-6/10-10 EN CONCRETO	628,906.03	Chiapas	SABANILLA	JUAN GONZALEZ ESPONDA	OBRA	PERSONAS
24345 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE TECHADO, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO, Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PERFILES MONTEN, SUMINISTRO, COLOCACION Y HABIILTADO DE ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO CAL. 26, SUMI	461,029.34	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	M2	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 18 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN

134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24342 PASIJA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES Y T	583,100.23	Chiapas	SABANILLA	PASIJA DE MORELOS 1A SECCION	TECHO	PERSONAS
24327 LAS PALMAS, CONSTRUCCION DE 33 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	962,115.37	Chiapas	SABANILLA	LAS PALMAS SANTA CATARINA	TECHO	PERSONAS
2430T04 LOS MANGOS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A	262,395.10	Chiapas	SABANILLA	LOS MANGOS	TECHO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 19 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24341 BENITO JUAREZ, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FINAR LA LAMINA A	583,100.23	Chiapas	SABANILLA	BENITO JUAREZ	TECHO	PERSONAS
24343 BENITO JUAREZ 2DA. SECCION, CONSTRUCCION DE 22 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR	641,410.25	Chiapas	SABANILLA	BENITO JUAREZ 2DA. SECCION	TECHO	PERSONAS
2430T05 PASIJA, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS	233,240.09	Chiapas	SABANILLA	PASIJA DE MORELOS 2DA. SECCION	TECHO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 20 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
243OT06 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 06 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN; SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA	174,930.06	Chiapas	SABANILLA	VILLAFLORES	TECHO	PERSONAS
24350 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 3, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO	1,268,883.69	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24371 EMILIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO CON ARMEX,	1,268,883.69	Chiapas	SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	CUARTOS DORMITORIOS	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 21 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN

134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24334 FRONTERA, CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 5 VAR #3, 13 AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20	1,365,184.69	Chiapas	SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	COCINA	PERSONAS
24374 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE VADO DE 4.50 METROS DE ANCHO, CONSISTE EN; CONCRETO CICLOPEO, M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y CONCRETO HIDRAULICO CON F'C=200 KG/CM2.	1,750,970.07	Chiapas	SABANILLA	SHUSHUPA	METROS	PERSONAS
24347 LA PROVIDENCIA, PAVIMENTACION DE CALLES CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 732.11 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 203.15 M33 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, MURO DE PIEDRA BRAZA , 73.12 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 244.50 ML DE GUARNICION A BASE DE CON	880,240.70	Chiapas	SABANILLA	LA PROVIDENCIA	M2	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 22 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24352 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE ANDADORES Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRRENO TIPO C, MATERIAL MEJORADO, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 162.75 M2 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS	589,874.57	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	OBRA	PERSONAS
24375 CERRO BLANCO, CONSTRUCCION DE 30 LETRINAS DE 2.35X1.65 MTS, CONSISTE EN; A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ACABADO COMUN, LOSA DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2 Y 10 FOSAS SEPTICAS DE 1.65X1	1,668,500.57	Chiapas	SABANILLA	CERRO BLANCO	LETRINAS	PERSONAS
24325 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ, KM 0+000 AL KM 8+900) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINA	1,818,518.85	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	KILOMETRO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 23 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24356 SABANILLA (CAB. MUNICIPAL) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRET	2,110,500.81	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	OBRA	PERSONAS
24372 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F 'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	1,268,883.69	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24362 EL PARAISO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO SANCHEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C., SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM	321,506.32	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 24 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24363 EL PARAISO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO CLEBER), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION PARA ZANJAS EN MATERIAL B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL C EN	1,876,160.79	Chiapas	SABANILLA	EL PARAISO	OBRA	PERSONAS
24361 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE 50 TANQUES ELEVADOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", PLANTILLA DE CONCRETO, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARRILLAS NO. 3,	2,448,408.69	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	OBRA	PERSONAS
24378 CRISTOBAL COLON, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	1,811,525.87	Chiapas	SABANILLA	CRISTOBAL COLON	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 25 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24376 LAZARO CARDENAS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMX. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO	1,478,074.96	Chiapas	SABANILLA	LAZARO CARDENAS DEL RIO	METROS	PERSONAS
24358 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE AGENCIA RURAL, CONSISTE EN; LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO MATERIAL TIPO B, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN ZAPATAS, ACERO NO. 3 EN ZAPATAS, MURO DE PIEDRA ACABADO COMUN, MURO DE TABICON DE 10X14X28	843,375.53	Chiapas	SABANILLA	JESUS CARRANZA	OBRA	PERSONAS
24355 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO; LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 6+800), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.0 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO PAR	1,608,713.60	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	KILOMETRO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 26 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24357 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B Y C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO DE CIMENTACION CON VARILLA NO. 4,5,6, CIMBRA EN CIMENTACION, CO	536,316.53	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	OBRA	PERSONAS
24379 MAJASTIC, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO; MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	1,530,739.85	Chiapas	SABANILLA	MAJASTIC	KILOMETRO	PERSONAS
24360 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO ADAN), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, CONCRETO F´C=200 K	689,184.54	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 27 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24359 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO ANDRADE), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES, CONCR	967,106.43	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS
24377 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CA	1,903,325.54	Chiapas	SABANILLA	SAN PATRICIO	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24353 FCO. VILLA, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION , ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CAD	1,903,325.54	Chiapas	SABANILLA	FRANCISCO VILLA	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 28 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24370 DR. MANUEL VELASCO, CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARAMADA CON 5 VARILLA NO. 3, 13 EN AMBOS SENTIDOS, CADE	2,730,369.37	Chiapas	SABANILLA	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	COCINA	FAMILIAS
4EA01 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS	4,208,010.00	Chiapas	SABANILLA	SABANILLA	INFORME	PERSONAS
24380 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 26.00 X 16.00 MTS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL "B" Y MATERIAL TIPO "C", PLANTILLA DE CONCRETO F´C=50KG/CM2, RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CADENA DE CON	982,571.86	Chiapas	SABANILLA	ATOYAC NAYLUM	CANCHA DEPORTIVA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
 Pág. 29 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24381 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTEN EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX. CADENA	888,218.58	Chiapas	SABANILLA	ALEGRIA	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24368 JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3 CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15 MURO DE	1,081,479.14	Chiapas	SABANILLA	JUAN GONZALEZ ESPONDA	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS
24382 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO DE 12 CM	1,081,479.14	Chiapas	SABANILLA	ALEGRIA	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 30 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24384 EL MIRADOR, PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 96.12 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 144.18 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 641.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 534.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SECCION	1,591,230.99	Chiapas	SABANILLA	EL MIRADOR	METROS	PERSONAS
24383 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. DE 15X20 CMS, ARM	2,537,767.37	Chiapas	SABANILLA	20 DE NOVIEMBRE	CUARTOS DORMITORIOS	FAMILIAS
24369 ASUNCION HIUTIUPAN, CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3 CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15 MUR	2,703,697.85	Chiapas	SABANILLA	ASUNCION HUITIUPAN	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024
Pág. 31 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
4EA02 LOS NARANJOS, EQUIPAMIENTO DE 364 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	734,697.60	Chiapas	SABANILLA	LOS NARANJOS	PIEZA	PERSONAS
4EA03 UNION HIDALGO, EQUIPAMIENTO DE 314 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	633,777.60	Chiapas	SABANILLA	UNION HIDALGO (EL CHORRO)	PIEZA	PERSONAS
4EA04 JESUS CARRANZA, EQUIPAMIENTO DE 314 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	633,777.60	Chiapas	SABANILLA	JESUS CARRANZA	PIEZA	PERSONAS
4EA05 UNION JUAREZ, EQUIPAMIENTO DE 314 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	633,777.60	Chiapas	SABANILLA	UNION JUAREZ	PIEZA	PERSONAS
4EA06 MOYOS, EQUIPAMIENTO DE 364 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACO ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	734,697.60	Chiapas	SABANILLA	LOS MOYOS	PIEZA	PERSONAS
4EA07 EL MIRADOR, EQUIPAMIENTO DE 190 DEPOSITO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS ROTOPLAS BICAPA DE 450 LITROS)	383,496.00	Chiapas	SABANILLA	EL MIRADOR	PIEZA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 32 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN 134,833,312.00

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
4EA08 BUENAVISTA, GASTOS INDIRECTOS DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE.	650,000.00	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	SERVICIO	PERSONAS
24388 SHUSHUPA, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION , CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15 MURO DE 12	919,257.28	Chiapas	SABANILLA	SHUSHUPA	CUARTOS PARA BAÑOS	FAMILIAS
24367 ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO; CAMPAMENTO EL MIRADOR A CRUCERO MADERO KM 0+000 AL KM 8+700) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCH	1,520,645.43	Chiapas	SABANILLA	ANDRES QUINTANA ROO	OBRA	PERSONAS

SABANILLA
APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FAISMUN
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha: 14/11/2024

Pág. 33 de 33

MONTO RECIBIDO DEL FAISMUN	134,833,312.00
-----------------------------------	----------------

Obra o Acción a Realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
24385 EL CALVARIO, CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA EL BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MURO D	2,162,958.27	Chiapas	SABANILLA	EL CALVARIO	CUARTO PARA BAÑO	PERSONAS
24386 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 24 M3. DE CONCRETO ARMADO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 ESP. DE 6 CMS. CONCRETO F´C=	550,869.44	Chiapas	SABANILLA	BUENAVISTA	OBRA	PERSONAS